



2:1

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Водопроводът да се изпълни с полиетиленови тръби висока плътност SDR-17: PE-100, PE100RC – (тип 100).
- Тръбите трябва да издържат наповарването на геоложкия товар и наповарването, получено от подложния товар (НК-80).
- Преди започване на строителството, инвеститорът и проектантът трябва да изберат геодезичния на тръбите, който ще бъде използван за монтаж на тръбите, предоставяйки необходимата част от настоящата разработка.
- При изпълнението на тръбите да се обирне особено внимание на: направата на лещата, уплътняване на запялката през 15см (до ±30MPa) и бразките м/у тръбите по отношение осигуряване на водонепроницаемост. Зададено ПИМСР: изпитване на водонепроницаемост – съгласно ПИМСР.
- При изпълнение на строителството да се следва за точното изпълнение на нивелането на дъното на водопровода. Означеното надлъжно правило като дано изход трябва да бъде дебелината на подложката. Дълбочината на копа дано трябва да получава като дано дано изход да добавят 10см /дебелина на подложката/.
- Преди започване на строителството, инвеститорът следва да разреши уличната съгласно регулационния план. Да се изместят всички засаждени тръби и съоръжения.
- Преди започване на строителството, да се избягват предмети на всички декомбита, които имат подземни кабели и тръби за установяване на местоположението им (ако е необходимо, и с шурфове). В близост до подземни кабели и тръби да се работи внимателно на ръка, като се спазват всички изисквания по темата за безопасност и охрана на труда. Ако се констатира разлика или има несъответствие с данните, заложи в проекта, да се уведоми проектантът за даване на проектно решение при необходимост за изместване на засажданите тръби.
- При необходимост, по време на строителството ще се използват допълнително необходимите детайли.
- Местоположението на сградните отклонения да се уточни след разчистване на водопровода, а валежният на водоразчетната скоба да се съобрази с този на уличния водопровод и с проекта.
- По време на строителството, изкопите следва да се оградят, да се поставят сигнализационни външни и светлинни за през нощта, и да се вземат необходимите мерки за охрана на труда и безопасност на дънните.
- При изпълнение на строителството да се спазват предписанията по ПИМСР и Нормативните изисквания по темата за безопасност и охрана на труда и Нормативните изисквания специфичните особености на почвата.
- Изкопните работи, положените и засажданите да се изпълняват в участък, като изкопите се пригледат от допълнително обособен участък, който изкопите на фирмата-производител на PEHD тръби.
- Уличната настилка да се възстанови веднага след засипване и запечатване в съответствие с предвиденото в количествената сметка.
- За изкопите копа да се изпозват копити на работните точки за тръби на гр. Н. Загора, стабилизирани на терена с метални тръби и водопровод.
- Изкопа задължително да се укрепа преди извършване на монтажните работи.
- Водопровода да бъде положен върху пясъчна подложка с дебелина 10 см, и покрит с глина речен пясък – 15 см.

ОДОБРЯВАМ
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ СТРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА КЛОН 1			
N	Наименование на материала	м-р	колич- чество
1	Тръба PEHD D32 PN10	м	114,00
2	Тръба PEHD D50 PN10	м	18,00
3	Тръба PEHD D63 PN10	м	46,00
4	BC PE елзабаряема 110x32 (1")	бр	16
5	BC PE елзабаряема 110x50 (1 1/2")	бр	2
6	BC PE елзабаряема 110x63 (2")	бр	4
7	Ел. забаряема мурда DN 32	бр	16
8	Ел. забаряема мурда DN 50	бр	2
9	Ел. забаряема мурда DN 63	бр	4
10	Фитинг с М.Р. 32 x 1"	бр	48
11	Фитинг с М.Р. 50 x 1 1/2"	бр	6
12	Фитинг с М.Р. 63 x 2"	бр	12
13	Тапа 1"	бр	16
14	Тапа 1 1/2"	бр	2
15	Тапа 2"	бр	4
16	Тротоарен спирателен кран 1"	бр	16
17	Тротоарен спирателен кран 1 1/2"	бр	2
18	Тротоарен спирателен кран 2"	бр	4
19	Телеоскопичен шпал за ТСК	бр	22
20	Чурунен горне за ТСК	бр	22
21	Сигнална лента	м	211,00
22	Детекторна лента	м	211,00

СИТУАЦИЯ
СТРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ
ОТКЛОНЕНИЯ - КЛОН 1
М 1:500

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № Р4960
ИНЖ. СТОИЛ
ИВАНОВ СТОИЛОВ

КНИП

ПЪТНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
гр. Нова Загора

ПРИЕМА
Справка № 6
28.04.2015

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

ОБЕКТ: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в
гр. Нова Загора по ул. "Атанас Димитров" от О.Т. 266 до О.Т. 252

ЧАСТ: В и К - технологична

ФАЗА: Работен проект

ПРОЕКТАНТ: инж. Стоил Стоилов

Ситуация СВО ул. "Атанас
Димитров" от О.Т. 266 до О.Т. 252

МАЩАБ: ДАТА
1:500 04.2015г.

ЧЕРТЕЖ: 2

Съгласували:		Подпис
Специалист	Име	
ТЕОДЕЗИЯ	инж. Росица Стоилова	
ПБ	инж. Стоил Стоилов	
ПБЗ	инж. Стоил Стоилов	
Организ. на движението	инж. Стоил Стоилов	