



- ① Асфалтобетон плътен - 4 см
- ② Неплътен асфалтобетон Е400МПа - 8см
- ③ Долен основен пласт от баластра Е200МПа - 40см
- ④ Бетонена основа В15
- ⑤ Бетонени бордюри 15/25 - БДС 624
- ⑥ Плочи бетонени тротоарни по БДС 625
- ⑦ Вароциментов разтвор М50 - 3см
- ⑧ Уплътнен пясък - 8см

Съществуващ
Газопровод РЕ

РАЗПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДА
СПРЯМО ОСТА НА УЛИЦАТА
М 1:20

Съществуваща
канализация



 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА		
ОБЕКТ: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Нова Загора по ул. "Атанас Димитров" от О.Т. 266 до О.Т. 252		
ЧАСТ:	В и К - технологична	
ФАЗА:	Работен проект	
ПРОЕКТАНТ:	инж. Стоил Стоилов	
Разполагане на водопровода спрямо оста на улицата		
МАЩАБ	ДАТА	ЧЕРТЕЖ
1:20	04.2015г.	5
 "ГЕОВОДПРОЕКТ" ООД 8800 гр. Сливен ул. "Хаджи Димитър" 14 етаж 4, офис 10 тел. 044 / 62-42-80 ; 0886 151 721 ; 0886 603 516 e-mail: stolov_vik@abv.bg		